

## Leistungsverzeichnis

PFP10256.17.01

Ertüchtigung F90 KG

16.06.2020

### Angebotsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,  
nachfolgend erhalten Sie ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Bearbeitung.  
Sollten Sie an der Aufführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

### Bauvorhaben

**PFP10256 Sticherhaus GOLDALM Wuppertal**

Sticherhaus Wuppertal Elberfeld  
Erholungsstraße 18 / Herzogstraße 26  
42103 Wuppertal

### Bauherr

GOLDALM Gastro GmbH

Wallstraße 4-5  
26122 Oldenburg

### Ausschreibung

planfabrik architektur gmbh  
lbacher Mühle 87  
42553 Velbert

Telefon 02053.20552.40  
Telefax 02053.20552.49  
eMail ausschreibung@planfabrik.com

### Vergabeinfos

Ort der Angebotsabgabe:	
Abgabefrist des Angebots:	17.06.2020
Zuschlagsfrist:	17.06.2020
Datum und Zeit der Eröffnung:	17.06.2020 10:00
Ausführungsbeginn:	18.06.2020
Ausführungsende:	26.06.2020

### Bieterangaben | Firmenstempel

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------

01

Vorbemerkungen

**STLB-Bau 2019-10 099**

**Standardbesch Abrechnungseinheiten**

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde,  
d = Tag,  
Wo = Woche,  
Mt = Monat,  
a = Jahr,  
cm = Zentimeter,  
cm2 = Quadratcentimeter,  
m = Meter,  
m2 = Quadratmeter,  
m3 = Kubikmeter,  
l = Liter,  
St = Stück,  
kg Kilogramm,  
t = Tonne,  
mh = Meter x Stunde,  
md = Meter x Tag,  
mWo = Meter x Woche,  
mMt = Meter x Monat,  
ma = Meter x Jahr,  
m2d = Quadratmeter x Tag,  
m2Wo = Quadratmeter x Woche,  
m2Mt = Quadratmeter x Monat,  
m3d = Kubikmeter x Tag,  
m3Wo = Kubikmeter x Woche,  
m3Mt = Kubikmeter x Monat,  
Sth = Stück x Stunde,  
Std = Stück x Tag,  
StWo = Stück x Woche,  
StMt = Stück x Monat,  
td = Tonne x Tag,  
tWo = Tonne x Woche,  
tMt = Tonne x Monat.

**STLB-Bau 2019-10 099**

**Standardbesch unentgeltliche Unterl. Ausführungspläne**

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur Verfügung gestellt:  
Ausführungspläne der Baumaßnahme,  
als Papierzeichnung/Plotterausdruck und auf Datenträger, in einfacher Ausfertigung.

Summe Übertrag: .....

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------

**STLB-Bau 2019-10 099**

**Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat**

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Summe Vorbemerkungen .....  


---

02	Baustelleneinrichtung		
02.0010	1,000 St STLB-Bau 2019-10 000	.....	.....

**Baustelle einrichten**

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.

Summe Baustelleneinrichtung .....  


---

03	Ertüchtigung Decke über KG		
03.0010	27,000 m	.....	.....

**Kappenträger Tonnengewölbe**

Kappenträger nach Brandschutzanforderung F90 verkleiden.  
Gewölbe aus Ziegelstein, sichtbarer Schenkel Kappenträger circa 10cm, Höhe 27cm.

03.0020	45,000 m		
---------	----------	--	--

**Kappenträger Stahlbetondecke**

Kappenträger nach Brandschutzanforderung F90 verkleiden.  
Decke aus Stahlbeton, sichtbarer Schenkel Kappenträger (Eisenbahnschiene) circa 11cm, Höhe 11cm.

03.0030	30,000 m		
---------	----------	--	--

**Kappenträger Stahlbetondecke**

Kappenträger nach Brandschutzanforderung F90 verkleiden.  
Decke aus Stahlbeton unterseitig verputzt, sichtbarer Schenkel Kappenträger circa 10cm, Höhe 27cm.

Summe Übertrag: .....

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------

Summe Übertrag: .....

03.0040	65,000 m2	.....	.....
---------	-----------	-------	-------

STLB-Bau 2019-10 039 TA

**Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF D  
12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Noniusabhänger  
Abhänge-H 125 mm Q3**

Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '125' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Kappendecke, Unterkonstruktion verdeckt, Trennlage auf Decklage aus Faservlies, Farbton schwarz, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.0050	32,000 m2	.....	.....
---------	-----------	-------	-------

STLB-Bau 2019-10 039 TA

**Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF D  
12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Noniusabhänger  
Abhänge-H 125 mm Q1**

Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '125' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Kappendecke, Unterkonstruktion verdeckt, Trennlage auf Decklage aus Faservlies, Farbton schwarz, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, Ausführung gemäß Zeichnung.

Summe Übertrag: .....

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Summe Übertrag: .....	
03.0060	35,000 m STLB-Bau 2019-10 039 TA <b>Brandschutzbekleidung Unterzug F90 3-seitig 2lagig Gipsplatte Feuerschutzpl. DF D 20mm Abwickl. 1,5 m Q2</b> Brandschutzbekleidung an Unterzug, aus Stahl, waagrecht, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, 3-seitig, 2-lagig, mit Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20 mm, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,5' m, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, befestigen mit Abstandhaltern, Ausführung gemäß Zeichnung.	.....	.....
	Summe Ertüchtigung Decke über KG		.....
04	Stundenlohnarbeiten		
04.0010	20,000 h <i>*** Bedarfsposition ohne GB</i> STLB-Bau 2019-10 091 <b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	.....	nur Einh.-preis
04.0020	20,000 h <i>*** Bedarfsposition ohne GB</i> STLB-Bau 2019-10 091 <b>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	.....	nur Einh.-preis
	Summe Stundenlohnarbeiten		.....

Zusammenfassung

Ordnungszahl	Bezeichnung	Summe in EUR
01	Vorbemerkungen	.....
02	Baustelleneinrichtung	.....
03	Ertüchtigung Decke über KG	.....
04	Stundenlohnarbeiten	.....
	Angebotssumme netto	.....
	Umsatzsteuer (19,00 %)	.....
	<u>Angebotssumme brutto</u>	.....

Mit meiner Unterschrift ich die verbindliche Abgabe des vorstehenden Angebotes.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Name in Druckschrift \_\_\_\_\_

Firmenstempel